

➔ Monomur 30 & 37,5

JOINT MINCE

ET LES AUTRES CORPS D'ETAT

Un chantier réussi est conditionné par une bonne connaissance et une bonne communication entre les différents intervenants du chantier.

2

REALISATION DES SAIGNEES



Les saignées sont réalisées très facilement à l'aide d'une rainureuse électrique qui permet, en fonction de la gaine à encastrer de dimensionner en largeur (3 à 40 mm) et en profondeur (7 à 65 mm) la saignée, sans altérer les qualités thermiques du mur.



3

FIXATIONS

Vous désirez fixer



		1 Kg				100 Kg				
		HILTI				ETANCO				
		HUD	HUS Ø 7,5	HRD	HIT HY 20	ELICO	TAPCO	SIMPLEX	MARCO-VIS	CHIMFORT + Tamis
Intérieur	Porte serviette	✓				✓		✓		
	Applique	✓				✓		✓		
	Cadre...	16 à 22 daN				13 à 29 daN		18 à 24 daN		
	Etagère	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	Convecteur	16 à 22 daN	16 daN	40 daN		13 à 29 daN	14 daN	18 à 24 daN	27 à 35 daN	
Extérieur	Ballon d'eau chaude			✓	✓					✓
	Elément de cuisine			✓	✓					✓
	Salle de bain			40 daN	50 à 110 daN					65 à 120 daN
	Huisserie		✓	✓			✓		✓	
	Rambarde		16 daN	40 daN			14 daN		27 à 35 daN	
Extérieur	Parabole, Gond de volet				✓					✓
	Eclairage, spot	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Store Barraudage	16 à 22 daN		40 daN	50 à 110 daN	13 à 29 daN	14 daN	18 à 24 daN		65 à 120 daN
				50 à 110 daN					65 à 120 daN	

Ce tableau est donné à titre indicatif et n'est pas exhaustif. Dans tous les cas il conviendra pour plus de précisions de consulter les documentations des différents fabricants.